



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

PROGETTO
DEFINITIVO

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO SOTTERRANEO ED
ASCENSORI IN VIA SBRILLI, PER LA FRUIBILITA' PEDONALE DEL
CENTRO STORICO, DELLA MOBILITA' DOLCE E MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITA' SIA IN AMBITO COMUNALE CHE SOVRACOMUNALE

LOCALITA'

Via Mario Sbrilli - 50054 Fucecchio (FI)

COMMITTENTE

Comune di Fucecchio (FI) - Via La Marmora 34 - 50054
P.E.C.: comune.fucecchio@postacert.toscana.it
P.I. e C.F. 01252100480



Progettista incaricato:

Studio Strutture S.r.l. - Dir. Tecn. Ing. Pietro Mele

Progetto architettonico:

Arch. Marianna Coglievina

Progetto strutturale:

Ing. Pietro Mele

Progetto impianti:

Ing. Giovanni Gennai

Progetto impianto elettrico:

P.I. Pietro Brutti

Responsabile del procedimento:

Arch. Paola Pollina

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: ELENCO PREZZI UNITARI
STRUTTURE

S5

Data: Ottobre 2021

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP01- TOS21-FI	Gabbia di armatura per pali costituita da barre in acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; ANALISI DEL PREZZO con riferimento al Prezzario Regione Toscana Anno 2021 - Provincia di Firenze; euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 2 NP02- TOS21-FI	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C prodoto da Azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio dei Lavori Pubblici, in barre; ANALISI DEL PREZZO con riferimento al Prezzario Regione Toscana Anno 2021 - Provincia di Firenze; euro (uno/67)	kg	1,67
Nr. 3 NP03- TOS21-FI	Fornitura e posa in opera di solaio in pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mm ²) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f _{ptk} >= 1900 N/mm ² , completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie, forniti e montati in opera con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; Pannelli altezza 36 cm; Esclusioni: - Getti integrativi; - Soletta superiore spessore 5 cm; - Armature integrative e soletta; ANALISI DEL PREZZO con riferimento al Prezzario Regione Toscana Anno 2021 - Provincia di Firenze; euro (sessanta/00)	m ²	60,00
Nr. 4 TOS21_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere euro (quattro/78)	m ³	4,78
Nr. 5 TOS21_01.A 04.001.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. euro (diciannove/61)	m ³	19,61
Nr. 6 TOS21_01.A 04.011.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 euro (ventuno/70)	m ³	21,70
Nr. 7 TOS21_01.A 05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. euro (tre/29)	m ³	3,29
Nr. 8 TOS21_01.A 05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo euro (ventinove/99)	m ³	29,99
Nr. 9 TOS21_01.B 02.002.001	Casseforme di legno, per opere di fondazione, plinti, travi rovesce euro (ventiquattro/16)	m ²	24,16
Nr. 10 TOS21_01.B 02.002.002	Casseforme di legno, per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri euro (ventinove/62)	m ²	29,62
Nr. 11 TOS21_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00; euro (uno/69)	kg	1,69
Nr. 12 TOS21_01.B 04.003.002	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 euro (centotredici/24)	m ³	113,24
Nr. 13 TOS21_01.B 04.005.002	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 euro (centoventiquattro/20)	m ³	124,20
Nr. 14 TOS21_01.B 04.006.002	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 euro (centotrentatre/97)	m ³	133,97
Nr. 15 TOS21_01.D 05.001.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (venticinque/03)	m ²	25,03
Nr. 16 TOS21_01.D 05.001.002	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice euro (dodici/69)	m ²	12,69
Nr. 17 TOS21_02.A 07.001.003	Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 euro (ventinove/73)	m ³	29,73

